

PROYECTO:		TÚNEL DE EL BICHO		VERSION	1
PRESUPUESTO DE:		SISTEMA DE CONTROL DALI DIRECCIONABLE		FECHA:	26/05/2026
Nos complace enviarle nuestra mejor oferta de productos de alumbrado Signify relacionados con el proyecto arriba referenciado.					
PRESUPUESTO PRECIOS NETOS					
CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
ELEMENTOS DE CONTROL CENTRALIZADO					
CONTROLADORES DE CARRIL DIN					
20	913703685109	DDBC120-DALI	374,23	7.484,60 €	
DISPOSITIVOS DE RED					
8	913703013809	PEDG Pasarela Dynet / Ethernet. Carril DIN Con reloj astronómico integrado	315,30	2.522,40 €	
2	913703090309	DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN	119,16	238,32 €	
DISPOSITIVOS DE INTEGRACIÓN					
2	913703081109	DDMIDC 8 Módulo de 8 entradas multi-función + software de programación para regulación continua. Carril DIN	315,30	630,60 €	
LUMINANCÍMETROS					
2	LINT-485	LUMINANCÍMETRO INT-485	4.400,00	8.800,00 €	
2	LCON	Conversor mA a salida 0 – 5V configurado en fábrica	367,00	734,00 €	
DISPOSITIVOS DE INTEGRACIÓN CON SCADA					
1	ETO	DDNI MODBUS Plataforma Jace para integración de 500 puntos	4.487,00	4.487,00 €	
1	913703013809	PEDG Pasarela Dynet / Ethernet. Carril DIN Con reloj astronómico integrado	315,30	315,30 €	
1	913703090309	DDNP 1501 Fuente de alimentación Dynet, 15V - 1.5A, Carril DIN	119,16	119,16 €	
1	SW913703089909	Software de visualización Signify Dynalite system manager	1.100,00	1.100,00 €	
PUESTA EN MARCHA CONTROL CENTRALIZADO					
1	SRV-2375	Puesta en Marcha y Configuración del Sistema. Conceptos incluidos: - Creacion de planos necesarios. - Comprobacion y direccionamiento de luminarias. - Comprobacion y programacion de los elementos de control. - Parametrizacion del sistema según requerimiento inicial del cliente fijado en la hoja de funcionalidades. - Comprobacion final de funcionamiento. - Formacion al personal encargado de la explotacion del sistema. No incluye: - Trabajos en fines de semana y festivos.Para trabajos nocturnos se incrementará el precio de la PeM en un 50%. - Cualquier documento o procedimiento que se derive de la necesidad de realizar una integracion con otro sistema (listados de variables, relacion entre variables y objetos, etc.)	18.000,00	18.000,00 €	
TOTAL PRECIOS NETOS salvo error u omisión 44.431,38 €					
Oferta válida por un periodo de 3 meses					

NOTAS:

- *Es por cuenta del cliente la instalación de los equipos, el suministro e instalación del cable bus (Cat5 STP o superior) y los conectores necesarios.
- *No se incluyen ni suministran los pulsadores necesarios para conectar a las interfaces de integración DLLI8I80/DPMI940-DALI. Asi como tampoco se incluyen los elementos que nos faciliten los contactos libres de tension 6 0/24V AC/DC en los inputs de la interfaz de integracion DDMIDC8; tales como pulsadores, finales de carrera, autómatas etc...
- *Es por cuenta del cliente el suministro e instalación del ordenador con las siguientes características mínimas:
- 1.- Sistema operativo de 64bits: Windows 10 Pro / Education / Enterprise 64 Bit/Windows Server 2008 R2 64 Bit/Windows Server 2012 R2 64 Bit/Windows Server 2016/Windows Server 2019
- 2.-Hardware Requirements (All)
- | | |
|-----------------|--|
| Network | 1 x Ethernet NIC |
| DyNet Interface | Philips Dynalite RS-232 or USB PC node |
| Video | Intel i5 or later integrated graphics or > 500 MB PCIe video card with latest drivers. |
- 3.-Hardware Requirements (SM Server)
- | | |
|-----------------------------------|--|
| CPU (Normal Use) | Intel i5, i7, Xeon ≥2.7 GHz, 4-8 cores |
| CPU (VM / Multi-site / Heavy Use) | Xeon ≥2.5 GHz 8-16+ cores |
| RAM (Normal Use) | ≥ 16 GB |
| RAM (VM / Multi-site / Heavy Use) | ≥ 32 GB |
| HDD ≥ 50 GB available | |
- 4.-Hardware Requirements (SM Client)
- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| Processor | Intel i5 2.5 GHz dual core or higher |
| RAM | ≥ 4 GB |
| HDD | ≥ 5 GB available |
- *Signify no suministra, instala ni configura los elementos necesarios para asegurar la conexion entre las distintas interfaces IP del sistema de gestion de alumbrado (Routers Switches, etc.).
- *Signify no suministra ni instala los elementos necesarios para asegurar la conexion inalambrica a la interfaz IP del sistema de gestion de alumbrado (Routers Switches). Asi como tampoco suministra el Smartphone, iPad o Tablet. Estos elementos correran por cuenta del cliente igual que el suministro e instalacion de los accesorios de empotramiento de dichas interfaces de control via Wi-Fi.
- *Es por cuenta del cliente la instalación y suministro de los analizadores de red para realizar la el análisis y monitorización de los consumos eléctricos.
- *No se suministrará ningún material hasta que no se reciba la petición del cliente de la puesta en marcha que aparece en la presente oferta. Signify no procederá a facturar este concepto hasta que el cliente no dé el visto bueno.
- *El presente presupuesto supone que la instalación está correctamente realizada en el momento de iniciar la programación y que la empresa instaladora ha efectuado las conexiones en todos los módulos para realizar la programación de los mismos.
- *Salvo que se acuerde otra cosa por escrito, la presente Oferta se encuentra sometida a los vigentes Términos y Condiciones Generales de Venta de Signify Iberia, S.L.U.
<https://www.signify.com/global/conditions-of-commercial-sale/es-es>
- *El contenido de la presente propuesta, así como los archivos y documentos adjuntos, y sus posteriores modificaciones y/o evoluciones, es/son de carácter estrictamente confidencial y va dirigida a su destinatario solamente. Su distribución y difusión (impresa, verbal o electrónica) queda terminantemente prohibida si no es con autorización expresa y escrita de un legal representante de Signify Iberia, S.L.U.